



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
CNPJ: 08.309.536/0001-03

OBRA: EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS EM RUAS COM PAVIMENTAÇÃO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍPEDO	TABELA DE REF.: SINAPI 03/2023 - SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA	BDI OBRA: 23,38%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TAB. REFERÊNCIA		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO PREVISTO (R\$)	TOTAL DO ITEM (R\$)
FONTE	CÓDIGO								
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES						21.828,30
CAERN	1200025	1.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO	M ²	1.930,00	9,17	11,31	21.828,30	
		2	PAVIMENTAÇÃO						92.080,30
SINAPI	100577	2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	M ²	1.930,00	1,19	1,47	2.837,10	
CAERN	2150040	2.2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO. INC_05/2016	M ²	1.930,00	37,48	46,24	89.243,20	
			TOTAL						113.908,60

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R\$ 113.908,60 (CENTO E TREZE MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS)

JOÃO CÂMARA/RN, 15 DE MAIO DE 2023